

OBIEKT: UL. H. SIENKIEWICZA W LEGIONOWIE
(ODC. OD UL. K. WIELKIEGO DO UL. S. ŻEROMSKIEGO)

TEMAT: PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA: DROGI

INWESTOR: URZĄD MIASTA LEGIONOWO
UL. MARSZ. PIŁSUDSKIEGO 3
05-120 LEGIONOWO

DATA: sierpień 2006 r.

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.
1	2	3	4	5
Nakładka z asfaltobetonu KR 3 CPV: 45 233 120-6, 45 233 252-0				
1	KNR2-31 1406-02-020	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych -kratek ściekowych ulicznych	6,00	szt
2	KNR2-31 1406-03-020	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych -włazów kanałowych	6,00	szt
3	KNNR6 1005-040-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych	1 155,00	m2
4	KNNR6 1005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	1 155,00	m2
5	KNNR6 0110-01010-050	Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych KR 3 , grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm - krotność 0,75 .	1 155,00	m2
6	KNNR6 0308-01010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych KR 3 , warstwa wiążąca.grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	1 155,00	m2