
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynku do wymogów p.poż -system sygnalizacji pożaru
ADRES INWESTYCJI : ul. Broniewskiego 6 Legionowo
INWESTOR : Urząd Miasta Legionowo
ADRES INWESTORA : ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 41 Legionowo
BRANŻA : ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA : 2011

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych					
1		SAP			
1	KNR 5-06	Dostawa i montaż centrali sygnalizacji pożaru z oprzyrządowaniem	szt.		
d.1	1601-03				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR AL-01	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - syrena SAK	szt.		
d.1	0404-09				
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR AL-01	Montaż akumulatora	szt.		
d.1	0109-02				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 5-06	Instalowanie gniazd czujek	szt.		
d.1	1606-04				
		56	szt.	56.000	
				RAZEM	56.000
5	KNR 5-06	Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem	szt.		
d.1	1612-02				
		53	szt.	53.000	
				RAZEM	53.000
6	KNR 5-06	Instalowanie temperaturowych czujek	szt.		
d.1	1612-02				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 5-06	Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków -ROP	szt.		
d.1	1609-03				
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR AL-01	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - moduł adresowalny wejścia/wyjścia	szt.		
d.1	0404-15				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR AL-01	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - moduł współpracy z nadajnikiem monitoringu	szt.		
d.1	0404-15				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 5-08	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²)	szt.		
d.1	0813-01				
		62*2	szt.	124.000	
				RAZEM	124.000
11	KNR 5-06	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 30 punktach	szt.		
d.1	1614-03				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR AL-01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementów liniowych	szt		
d.1	0604-04				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
d.1	0401-08				
	analogia				
		6	aparat	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR-W 5-08	Montaż koryt kablowych bezhalogenowych NR 10x20 mm mocowanych przez przykręcanie	m		
d.1	0114-04				
		500	m	500.000	
				RAZEM	500.000
15	KNR-W 5-08	Montaż koryt kablowych bezhalogenowych NR 20x30 mm mocowanych przez przykręcanie	m		
d.1	0114-04				
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
16	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu - YnTKSYekw 2x2x0,8	m		
d.1	0211-01				
	analogia				
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu - YnTKSYekw 1x2x0,8	m		
d.1	0211-01				
	analogia				
		700	m	700.000	
				RAZEM	700.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR-W 5-08 0211-01 analogia	Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - HDGS PH 90 3x1,5 mm2 150	m m	 150.000	
				RAZEM	150.000
19 d.1	KNR 5-08 0212-01	Przew.kabelkowe YDY poź 3x1,5 mm2 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
20 d.1	KNR AL-01 0604-01 analogia	Praca próbna i testowanie systemu SAP 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1	kalk. własna	Uszczelnienie przejść ognioodpornych przy pomocy masy uszczelniającej ognioodpornej EI120 - tuba 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000